

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania DS/05/2023 dot. „Przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów od komory A-16 do komory C-2 przy ul. Szkolnej w Goleniowie” wpłynęły w terminie następujące zapytania:

Zapytanie nr 2:

Uprzejmię informuję, iż jestem po konsultacji z działem wycen firmy LOGSTOR International Sp. z o.o. i pojawiło się pytanie czy prefabrykaty zawierający 2 kolana preizolowane niesymetryczne 90st. Dz 273,0/400 mm z trójnikiem odwodnieniowym Dz 88,9/160 mm zgodnie z rysunkiem nr 4, miałyby zostać dostarczone na budowę w jednym elemencie?

Jeżeli takie było założenie Projektanta, to będzie problem, ponieważ nie ma możliwości załadować tego elementu na auto, gdyż maksymalna szerokość może mieć ok 2,3m.

Zatem proszę o informację, czy byłaby możliwość dostawy tych prefabrykatów w wersji, gdzie byłyby osobne elementy do spawania na budowie.

Np.:

1. Kolana+ trójnik+C2L;

lub

2. Kolano + kolano z trójnikiem;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy tych prefabrykatów w wersji, gdzie byłyby osobne elementy do spawania na budowie.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Majewski